

ΠΡΟΣ: ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφ 2682045042
Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ : Φ.831/46
Σ.46
Άκτιο, 20 Σεπ 22

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ' Αριθμ. 46/2022)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011175367
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011254056

1. Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, προσκαλούνται οι οικονομικοί φορείς του πίνακα αποδεκτών για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με αντικείμενο την εργασία αποκατάστασης μονώσεων-αντικεραυνική προστασία, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Β».

2. Στις τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,27868%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

3. Η εργασία υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

4. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες και εκκινεί από την επόμενη της ημερομηνίας σύναψης του συμφωνητικού.

β. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Μονάδας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

γ. Χρόνος ισχύος προσφοράς: Δύο (2) μήνες

δ. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

ε. Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η **27^η Σεπ 22**, ημέρα **Τρίτη**. Προσφορές που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη κανονικές και δεν αξιολογούνται.

στ. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς: Ο οικονομικός φορέας ή οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται ονομαστικά με το παρόν. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

ζ. Τρόπος υποβολής προσφορών: Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) στη διεύθυνση oik.myfobakt@haf.gr. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή (μη επεξεργάσιμη – pdf):

(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην οποία συμμετέχει και να αποδέχεται ρητά όλους τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης.

(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του Ν.4782/21.

(γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις οριζόντιου αποκλεισμού, του Ν.4782/21.

(2) Τεχνική προσφορά από την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις προδιαγραφές και τους όρους, καθώς και τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια.

(3) Οικονομική προσφορά ως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α».

η. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης ανάθεσης:

(1) Η αναθέτουσα αρχή κάνει αξιολόγηση των προσφορών, αποκλείοντας όσους οικονομικούς φορείς δεν κατέθεσαν προσφορές που να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΥΠ.

(2) Η αναθέτουσα αρχή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, αποστέλλει πρόσκληση στο μειοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο και τον προσκαλεί εντός πέντε(5) ημερών, για την προσκόμιση:

(α) Των δικαιολογητικών που αφορούν το Ν.4782/21, ήτοι **υπεύθυνης δήλωσης** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως

αυτός ορίζεται στο Ν.4782/21. Πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. Εναλλακτικά, δίδεται η δυνατότητα προσκόμισης, αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του], με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73.

(β) Των δικαιολογητικών που αφορούν το Ν.4782/21, ήτοι πιστοποιητικά **φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

(γ) **Υπεύθυνη δήλωση**, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, στο πλαίσιο του Ν.4782/21.

(δ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά **έγγραφα** σύστασης και **νόμιμης εκπροσώπησης** του οικονομικού φορέα. Το συγκεκριμένο αποδεικτικό (νόμιμης εκπροσώπησης) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

(3) Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αποδεκτά, η αναθέτουσα αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης, την οποία αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την κοινοποιεί ειδικώς στον ανάδοχο και στους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά και κατέθεσαν. Επισημαίνεται ότι με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

(4) Προσκαλείται ο ανάδοχος για υπογραφή του συμφωνητικού. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του σε μορφή IBAN, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

θ. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

(1) Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

(2) Τιμολόγιο του αναδόχου.

(3) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

ι. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας.

(1) Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

(2) Εφόσον προβλέπεται από το συμφωνητικό διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανόμενων αγαθών με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, και εάν η αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή (δηλ. την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποδοχής ή επαλήθευσης).

ια. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του Ν.4412/16.

ιβ. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

5. Πληροφορίες: Εσμίας Χαραλάμπους Ειρήνη τηλ 2682045042

Ο ΕΟΥ

Ο Διοικητής

Σγός (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου

Ασχος (Ι) Βασίλειος Ασημακόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

«Β» Τεχνική περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ/Τμ. Οικονομικού/Τμ. Προμηθειών

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Άκτιο, 20 Σεπ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.831/46

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:

ΑΦΜ:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

A/A	CPV	Περιγραφή Είδους	MM	Ποσ	Τιμή MM χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. (%)
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :							
Φ.Π.Α. (€) :							
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :							

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,27868%.
2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
3. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

Ο ΕΟΥ

Σγός (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου

ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Άκτιο, 20 Σεπ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ. 46

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις απαραίτητες εργασίες υγρομόνωσης και χρώσης κτιρίων πυρομαχικών της Μονάδας.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σύνολο των εργασιών θα εκτελεσθεί με **ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ**.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες αφορούν τρία (3) κτίρια των εγκαταστάσεων Πυρομαχικών της Μονάδας. Ειδικότερα, την αποκατάσταση των υπάρχουσών μονώσεων, την εφαρμογή υγρομόνωσης σε κτίριο που δεν διαθέτει και την αντικεραυνική προστασία των οροφών (στεγών). Επίσης για το κτίριο Μ 301 κυρίως, η αποκατάσταση θα επεκταθεί στις προσόψεις του κτιρίου, ενώ στο σύνολό των κτιρίων θα γίνει εφαρμογή ελαστομέρους χρώματος με αυξημένη υγρομονωτική συμπεριφορά. Ειδικότερα :

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κτίριο (Α) (Μ 301) με διαστάσεις :

ΥΨΟΣ : 3,90 μέτρα

ΜΗΚΟΣ : 16,88 μέτρα

ΠΛΑΤΟΣ : 9,37 μέτρα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ (περιλαμβάνονται τα ανοίγματα) : $66,03 \times 2 = 132,06$ τ.μ και $36,54 \times 2 = 73,08$ τ.μ (σύνολο **205,14** τ.μ)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ $10,50 \times 18,00 = 270$ τ.μ

Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις διαμονής του προσωπικού φύλαξης – ασφάλειας (φυλάκιο) καθώς και αποθήκη με μεταλλικές συρόμενες πόρτες. Το κτίριο έχει υποστεί σημαντικές φθορές τόσο στη στέγη [φθορές προηγούμενης υγρομόνωσης με ασφαλτόπανα, ρηγματώσεις κάθετων επιφανειών υποστήριξης (καμινάδες), μερική αποξήλωση αντικεραυνικής υποδομής και γείωσης, αποκολλήσεις ασφαλτόπανων στα άκρα της στέγης] όσο και στις προσόψεις των κάθετων επιφανειών του (μετωπιαίες επιφάνειες της στέγης, κασώματα παραθύρων και

5. Εφαρμογή τελικού σοβά (τύπου INTERMIX) για εξομάλυνση επιφανειών
6. Επιδιόρθωση κασωμάτων πορτών και παραθύρων, εφαρμογή πλαστικών γωνιόκρανων στις κάθετες επιφάνειές τους.
7. Εφαρμογή πλαστικών σταλακτών στα οριζόντια κασώματα πορτών και παραθύρων.
8. Εφαρμογή αγκυρωτικού-ασταριού διαλύτου (τύπου VIVECHROM VIVEDUR) στις προσόψεις του κτιρίου.
9. Βαφή (2 χέρια) με ελαστομερές ακρυλικό χρώμα (τύπου VIVECHROM ELASTIC).

Κτίριο (B) (M 302) με διαστάσεις :

ΥΨΟΣ : 3,20 μέτρα

ΜΗΚΟΣ : 12,68 μέτρα

ΠΛΑΤΟΣ : 3,41 μέτρα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ (περιλαμβάνονται τα ανοίγματα) : $37,89 \times 2 = 75,78$ τ.μ και $10,91 \times 2 = 21,82$ τ.μ (σύνολο **97,60** τ.μ)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ $4,50 \times 13,70 = 60,65$ τ.μ

Περιλαμβάνει εξοπλισμό Η/Ζ με έξι (6) μεταλλικές ανοιγόμενες πόρτες. Το κτίριο έχει υποστεί σημαντικές φθορές στη στέγη η οποία δεν διαθέτει υγραμόνωση. Η βατή επιφάνειά της αποτελείται από πλάκες (τύπου πεζοδρομίου) οι οποίες σε σημαντικό μέρος έχουν αποσαθρωθεί/αποκολληθεί λόγω παγετού και συστολών-διαστολών του κτιρίου. Επίσης παρατηρούνται ρηγματώσεις επί των κάθετων επιφανειών υποστήριξης (πχ καμινάδες), κατεστραμμένες σιδερένιες γωνιές αντικεραυνικής καλωδίωσης και υποδομής γείωσης. Αναφορικά με τις προσόψεις του κτιρίου παρατηρείται μικρότερης έκτασης φθορά τόσο των εξωτερικών σοβάδων όσο και της υφιστάμενης χρώσης και συνεπώς οι απαιτούμενες επεμβάσεις αποκατάστασης και προεργασίας είναι μικρότερες.

Απαιτούμενες Εργασίες στη στέγη του κτιρίου M-302:

1. Καθαρισμός επιφάνειας με χρήση μηχανικών μέσων και υδροβολή.
 2. Επισκευή κατεστραμμένων τμημάτων επικαλυπτικών πλακών με χρήση ινοπλισμένου κονιάματος (τύπου DUROCRET) και χρήση μικρομοριακού σταθεροποιητή (τύπου DUROSTICK AQUAFIX) στο υπόστρωμα επισκευής – υποδοχής νέου κονιάματος.
 3. Επισκευή κάθετων επιφανειών επί της στέγης (καμινάδες κλπ) με χρήση επισκευαστικού ινοπλισμένου κονιάματος (τύπου DUROCRET) και τελικού σοβά (τύπου INTERMIX).
 4. Στερέωση με ούπατ των μεταλλικών γωνιών γειώσεων – αντικεραυνικής προστασίας, αντικατάσταση κατεστραμμένων με νέα μεταλλικά (γαλβανιζέ).
-

5. Επισκευή μετωπιαίων επιφανειών στέγης (κούτελα) όπου αυτό απαιτείται με χρήση ινοπλισμένου κονιάματος (τύπου DUROCRET) και τελικού σοβά (τύπου INTERMIX)
6. Εφαρμογή πολυουρεθανικού αγκυρωτικού – ασταριού (τύπου Alchimica Microsealer -50) στην επιφάνεια της στέγης.
7. Εφαρμογή πολυουρεθανικής μεμβράνης (τύπου Alchimica HYPERDESMO CLV)
8. Ενίσχυση σημείων προσαρμογής κάθετων επιφανειών με πολυεστερικό ύφασμα και εμποτισμός του στο πρώτο χέρι περάσματος της ανωτέρω μεμβράνης.
9. Εφαρμογή τως ανωτέρω μεμβράνης σε δεύτερο χέρι (κάθετης φοράς με το πρώτο) μετά από 24 ώρες.
10. Εφαρμογή τελικού βερνικιού προστασίας (τύπου ADY-500)

Απαιτούμενες Εργασίες στις προσόψεις του κτιρίου M-302:

11. Αφαίρεση κατεστραμμένων σοβάδων με μηχανικά μέσα
12. Καθαρισμός επιφανειών και χρήση αν απαιτείται μικρομοριακού σταθεροποιητή (τύπου DUROSTICK AQUAFIX) στο υπόστρωμα επισκευής.
13. Επάλειψη εμφανούς οπλισμού με υδατοδιαλυτό κονίαμα (τύπου ISOMAT FERROSEAL)
14. Γέμισμα επιφανειών με χρήση ινοπλισμένου κονιάματος (τύπου DUROCRET)
15. Εφαρμογή τελικού σοβά (τύπου INTERMIX) για εξομάλυνση επιφανειών
16. Επιδιόρθωση κασωμάτων πορτών και παραθύρων και εφαρμογή πλαστικών γωνιόκρανων στις κάθετες επιφάνειές τους
17. Εφαρμογή πλαστικών σταλακτών στα οριζόντια κασώματα πορτών και παραθύρων.
18. Εφαρμογή αγκυρωτικού-ασταριού διαλύτου (τύπου VIVECHROM VIVEDUR) στις προσόψεις του κτιρίου.
19. Βαφή (2 χέρια) με ελαστομερές ακρυλικό χρώμα (τύπου VIVECHROM ELASTIC).

Κτίριο (Γ) (M 303) με διαστάσεις :

ΥΨΟΣ : 4,00 μέτρα

ΜΗΚΟΣ : 17,38 μέτρα

ΠΛΑΤΟΣ : 6,90 μέτρα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ (περιλαμβάνονται τα ανοίγματα) : $27,60 \times 2 = 55,20$ τ.μ και $69,02 \times 2 = 139,04$ τ.μ (σύνολο **194,24** τ.μ)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ $8,0 \times 18,50 = 148,00$ τ.μ

Το κτίριο περιλαμβάνει αποθήκη με μεταλλικές συρόμενες πόρτες και έχει υποστεί σημαντικές φθορές στη στέγη η οποία δεν διαθέτει υγρομόνωση. Η επιφάνειά της αποτελείται από πλάκες (τύπου πεζοδρομίου) οι οποίες σε μεγάλο μέρος έχουν αποσπασθεί λόγω παγετού και συστολών - διαστολών. Επίσης παρατηρούνται ρηγματώσεις επί των κάθετων επιφανειών υποστήριξης (πχ καμινάδες), κατεστραμμένες σιδερένιες γωνιές αντικεραυνικής καλωδίωσης και υποδομής γείωσης.

Απαιτούμενες Εργασίες στη στέγη του κτιρίου M 303:

1. Καθαρισμός επιφάνειας με χρήση μηχανικών μέσων (εργαλεία) και υδροβολή.
2. Επισκευή κατεστραμμένων τμημάτων επικαλυπτικών πλακών με χρήση ινοπλισμένου κονιάματος (τύπου DUROCRET) και χρήση μικρομοριακού σταθεροποιητή (τύπου DUROSTICK AQUAFIX) στο υπόστρωμα επισκευής.
3. Επισκευή κάθετων επιφανειών επί της στέγης (καμινάδες κλπ) με χρήση επισκευαστικού ινοπλισμένου κονιάματος (τύπου DUROCRET)
4. Στερέωση μεταλλικών γωνιών γειώσεων – αντικεραυνικής προστασίας, αντικατάσταση κατεστραμμένων με νέα μεταλλικά (γαλβανιζέ).
5. Επισκευή μετωπιαίων επιφανειών στέγης (κούτελα) όπου αυτό απαιτείται με χρήση ινοπλισμένου κονιάματος (τύπου DUROCRET) και τελικού σοβά (τύπου INTERMIX)
6. Εφαρμογή πολουρεθανικού αγκυρωτικού – ασταριού (τύπου Alchimica Microsealer -50) στην επιφάνεια της στέγης.
7. Εφαρμογή πολουρεθανικής μεμβράνης (τύπου Alchimica HYPERDESMO CLV)
8. Ενίσχυση σημείων προσαρμογής κάθετων επιφανειών με πολυεστερικό ύφασμα και εμπροτισμός του στο πρώτο χέρι περάσματος της ανωτέρω μεμβράνης.
9. Εφαρμογή τως ανωτέρω μεμβράνης σε δεύτερο χέρι (κάθετης φοράς με το πρώτο) μετά από 24 ώρες.
10. Εφαρμογή τελικού βερνικιού προστασίας (τύπου ADY-500)

Απαιτούμενες Εργασίες στις προσόψεις του κτιρίου M 303:

11. Αφαίρεση κατεστραμμένων σοβάδων με μηχανικά μέσα
 12. Καθαρισμός επιφανειών και χρήση αν απαιτείται μικρομοριακού σταθεροποιητή (τύπου DUROSTICK AQUAFIX) στο υπόστρωμα επισκευής.
 13. Επάλειψη εμφανούς οπλισμού με υδατοδιαλυτό κονίαμα (τύπου ISOMAT FEROSEAL)
 14. Γέμισμα επιφανειών με χρήση ινοπλισμένου κονιάματος (τύπου DUROCRET)
 15. Εφαρμογή τελικού σοβά (τύπου INTERMIX) για εξομάλυνση επιφανειών
-

- 16.Επιδιόρθωση κασωμάτων πορτών και παραθύρων και εφαρμογή πλαστικών γωνιόκρανων στις κάθετες επιφάνειές τους
- 17.Εφαρμογή πλαστικών σταλακτών στα οριζόντια κασώματα πορτών και παραθύρων.
- 18.Εφαρμογή αγκυρωτικού-ασταριού διαλύτου (τύπου VIVECHROM VIVEDUR) στις προσόψεις του κτιρίου.
- 19.Βαφή (2 χέρια) με ελαστομερές ακρυλικό χρώμα (τύπου VIVECHROM ELASTIC).

Συνολική επιφάνεια στεγών : **478,65 τ.μ**

Συνολική επιφάνεια προσόψεων: **496,68 τ.μ** (περιλαμβάνονται τα ανοίγματα)

5. ΓΕΝΙΚΑ

Οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου του Διοικητηρίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εβδομάδων. Με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί όλα τα αποξηλωθέντα υλικά και να έχει γίνει σχολαστικός καθαρισμός ολόκληρου του κτιρίου του Διοικητηρίου.

Ο ΕΟΥ

Σγός (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου